



УКРАЇНА
КНП "САВРАНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" САВРАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

66200 смт. Саврань вул. Соборна 15, тел.(04865) 3-18-10; 3-18-20, e-mail: savcpmsd@gmail.com
03.08.2023 № 135

Секретарю селищної ради,
виконуючий обов'язки
селищного голови
Населенко Є.О.

Комунальне некомерційне підприємство «Савранський центр первинної медико-санітарної допомоги» Савранської селищної ради Одеської області просить Вас виділити кошти на ремонт покрівлі АЗПСМ у смт. Саврань в сумі 41,702 тис.грн.. Покрівля даху перебуває в довготривалому аварійному стані, внаслідок чого відбувається протікання в багатьох місцях, яке несе за собою руйнування приміщення. В наслідок постійного протікання велика імовірність падіння стелі, що призведе до руйнування приміщення закладу.

Проект локального кошториса додаємо.

Головний лікар



Валентина ЛЕЩЕНКО

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 41,702 тис. грн.
В тому числі зворотних сум - тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20__ р.

Поточний ремонт покрівель окремих будівель ЦРЛ
1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Поточний ремонт покрівель окремих будівель ЦРЛ
Поточний ремонт покрівлі поліклініки

Основа:
креслення (специфікації) №

Складений в поточних цінах станом на "18 травня" 2023 р.

Кошторисна вартість 37,432 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27213 тис.люд.-т
Кошторисна заробітна плата 29,814 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

№ п/п	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-т	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговування машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати		заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини
									на одини- цю	всього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		Перелік нараховань:									
	1 РН8-8-1	Відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %=22	100м2	0,75	11584,95 11584,95	-	8689	8689	-	115,7800	
	2 РН20-5-1	Ремонт окремих місць покриття з азбестоцементних листів звичайного профілю	100м2	0,12	7346,43 7346,43	-	882	882	-	72,5000	
	3 РН8-49-3	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота рихтувань до 16 м Заміна ацц покрительного конька на металопрофільну конькову планку	100м	0,8	18923,92 18923,92	-	15139	15139	-	184,3000	
		Разом прямі витрати по кошторису					24710	24710	-		24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					24710		-		
		всього заробітна плата, грн.					24710		-		
		Загальновиборничі витрати, грн.					12722		-		
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					29,15		-		
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					5104		-		
		Всього будівельні роботи, грн.					37432		-		
		Всього по кошторису					37432		-		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					272,13		-		
		Кошторисна заробітна плата, грн.					29814		-		

Разом по главах 1-12:

37432

Кошторисний прибуток (П)

1850

ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 п.5.8.16

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

335

ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 п.5.8.16

Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)

39617

Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі:

2085

Розрахунок
N П-137

- Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)

2085

Всього по зведеному кошторисному розрахунку

41702

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Населенко О.М.

Керівник відділу
